

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZABEZPIECZENIE I RENOWACJA ELEWACJI</b>			
1.1	KNR 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłużyc o wysokości do 15 m (wraz z rozbiórka) 355.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.930	 355.930
				RAZEM	355.930
1.2	KNR 4-01 0311-13	Uzupełnienie części górnej wejścia bocznego 7.51	m m	 7.510	 7.510
				RAZEM	7.510
1.3	KNR 4-01 0321-06 analogia	Wymiana uszkodzonych cegieł w murze elewacji 36	szt. szt.	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
1.4	KNR 4-01 0322-01	Osadzenie kotew stalowych fi 16 rozporowych dla wzmocnienia gzymsów (wraz z wywierceniem otworów dla prętów) 82	szt. szt.	 82.000	 82.000
				RAZEM	82.000
1.5	KNR 4-01 0620-05	Odgrybianie spoin ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> przy użyciu klamer budowlanych 355.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.930	 355.930
				RAZEM	355.930
1.6	KNR 4-01 0621-01	Gruntowanie "Ceresitem" powierzchni ścian dla wzmocnienia konstrukcji 355.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.930	 355.930
				RAZEM	355.930
1.7	KNR 4-01 0620-05	Zabezpieczenie ścian środkiem wodno-mrozo-odpornym i przeciw glonowym 355.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.930	 355.930
				RAZEM	355.930
1.8	KNR 4-01 0732-02	Uzupełnienie spoinowania ścian 16.62	m m	 16.620	 16.620
				RAZEM	16.620
1.9	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - uzupełnienie 19.50	m m	 19.500	 19.500
				RAZEM	19.500
1.10	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia - uzupełnienie Krotność = 5 19.50	m m	 19.500	 19.500
				RAZEM	19.500
1.11	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - uzupełnienie gzymsu kordonowego 17.27	m m	 17.270	 17.270
				RAZEM	17.270
1.12	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia - uzupełnienie 17.27	m m	 17.270	 17.270
				RAZEM	17.270
1.13	KNR 4-01 0731-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - wykonanie luster z zaprawy szlachetnej 19.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.500	 19.500
				RAZEM	19.500
1.14	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi gzymsów elewacji - beton 44.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.840	 44.840
				RAZEM	44.840
1.15	KNR 4-01 0321-06 analogia	Wymiana uszkodzonych cegieł w rolce okiennej 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
<b>2</b>		<b>RENOWACJA COKOŁU Z KAMIENIA</b>			
2.1	KNR 4-01 1214-02	Przygotowanie powierzchni - ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> 72.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.610	 72.610
				RAZEM	72.610
2.2	KNR 4-01 0613-01 analogia	Zabezpieczenie powierzchni przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m <sup>2</sup> preparatami "Sarsil H-14R" 72.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.610	 72.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	72.610
2.3	CPK 0917-03-07 analogia	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - uzupełnienie ubytków w kamieniu cokołu wraz z odtworzeniem faktury przy użyciu mas z żywic poliestrowych barwionych	m <sup>2</sup>		
		30.50	m <sup>2</sup>	30.500	
				RAZEM	30.500
2.4	KNR 4-01 0732-02 analogia	Uzupełnienie wykładzin elewacji z kamienia	m		
		8.71	m	8.710	
				RAZEM	8.710
2.5	KNR 4-01 0620-05	Zabezpieczenie cokołu po uzupełnieniu środkiem wodno-mrozo-odpornym i przeciwilgociowym	m <sup>2</sup>		
		72.61	m <sup>2</sup>	72.610	
				RAZEM	72.610
<b>3</b>		<b>IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI PRZYGOTOWAWCZYMI</b>			
3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		2.74	m <sup>3</sup>	2.740	
				RAZEM	2.740
3.2	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
		27.07	m <sup>2</sup>	27.070	
				RAZEM	27.070
3.3	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		94.14	m <sup>3</sup>	94.140	
				RAZEM	94.140
3.4	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m <sup>2</sup>		
		134.50	m <sup>2</sup>	134.500	
				RAZEM	134.500
3.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		94.15	m <sup>2</sup>	94.150	
				RAZEM	94.150
3.6	KNR 4-01 0619-06	Odrzymbianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		133.42	m <sup>2</sup>	133.420	
				RAZEM	133.420
3.7	KNR 4-01 0620-06	Odrzymbianie spoin ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> przy użyciu klamer budowlanych	m <sup>2</sup>		
		33.42	m <sup>2</sup>	33.420	
				RAZEM	33.420
3.8	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania środkiem "Sarsil H-15"	m <sup>2</sup>		
		133.42	m <sup>2</sup>	133.420	
				RAZEM	133.420
3.9	KNR 4-01 0603-08	Izolacje pionowe murów z jednej warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego filia GXP-DREN	m <sup>2</sup>		
		65.10	m <sup>2</sup>	65.100	
				RAZEM	65.100
3.10	KNR 4-01 0603-08	iw lecz izolacja w części niepodpiwniczonej z folii GXP-PLUS	m <sup>2</sup>		
		72.0	m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
3.11	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m <sup>3</sup>		
		16.47	m <sup>3</sup>	16.470	
				RAZEM	16.470
3.12	KNR 2-01 0611-01 analogia	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki z tworzywa sztucznego w zwojach fi 80	m		
		32.55	m	32.550	
				RAZEM	32.550
3.13	KNR 4-01 0213-01 analogia	Warstwa uszczelniająca zasyp gr. 35 cm B-7	m <sup>2</sup>		
		47.07	m <sup>2</sup>	47.070	
				RAZEM	47.070
3.14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		27.50	m	27.500	
				RAZEM	27.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.250	
				RAZEM	19.250
3.16	KNR 2-31 0511-02	j.w. lecz z kostki pochodzącej z rozbiórki 27.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.070	
				RAZEM	27.070
3.17	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 54.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	54.250	
				RAZEM	54.250
3.18	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 38.27	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	38.270	
				RAZEM	38.270